

Procédure d'installation pour les systèmes solaires précablés SUN.CONNECT



1. Mise en œuvre du système

- Fixation de la platine SUN.CONNECT, installation des panneaux solaires.
- Branchement des différents éléments du système (panneaux solaires, batterie, réseau).
- Temps estimé : variable selon la configuration système choisie (nb de panneaux solaires, type de pose au sol, etc..). De 2 jours à 1 semaine.



2. Validation de l'installation et prise de RDV

- **Vérification à distance des câblages effectués par le client** (photos, vidéos, etc...)
- **Envoi des éléments (photos) par email** : contact@perma-batteries.com / via Signal ou Whatsapp.
- **Prise de RDV avec PERMA-BATTERIES.**



3. Mise en service à distance

- **Prise de contrôle à distance** par PERMA-BATTERIES via l'ordinateur portable du client.
- **Configuration de l'ensemble des éléments du système** (onduleur, MPPT, etc...)
- **Vérification du bon fonctionnement du système.** Formation du client à l'utilisation et au système de monitoring.
- Temps estimé : de 1h à une matinée.
- Suivi gratuit du système à distance pendant 1 an proposé.

Intervenant ?



Client final, installateur, électricien, etc...)



Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

**Des question techniques pendant la mise en œuvre ?
hotline technique (numéro gratuit) : 09-77-55-22-77**